

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

UA-2025-07-24-000490-a

Назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт приміщень центральної бібліотеки Київського столичного університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Левка Лук'яненка, 13Б.

обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: З метою забезпечення належних умов для навчального процесу, збереження матеріальної бази та відповідності приміщень центральної бібліотеки сучасним стандартам безпеки та комфорту необхідно провести капітальний ремонт приміщень. Враховуючи технічний стан об'єкта, який експлуатується з 2008 року, та виявлені дефекти згідно з дефектними актами, проведення капітального ремонту є нагальною і невідкладною потребою. Ремонт забезпечить ефективне використання бюджетних коштів, підвищить функціональність бібліотеки і створить безпечне середовище для студентів та працівників університету. Обсяги закупівлі визначені на основі результатів огляду та технічного обстеження будівлі, а також відповідних дефектних актів, що фіксують необхідність проведення загальнобудівельних, електромонтажних, протипожежних робіт та інших заходів. Комплексний перелік робіт сформований з урахуванням усунення виявлених недоліків, оновлення інженерних систем і приведення приміщень до нормативного стану згідно з чинними будівельними нормами. Обсяг робіт є повним і відповідає вимогам чинного законодавства і технічного завдання. Якість виконуваних робіт та використовуваних матеріалів визначена відповідними державними стандартами, технічними умовами і нормативними актами, які застосовуються в будівництві та ремонті об'єктів подібного призначення. Всі матеріали, обладнання і комплектуючі мають бути сертифіковані та відповідати нормам безпеки і експлуатаційним вимогам. Впровадження дизайн-проекту інтер'єру забезпечить не лише естетичне оновлення, а й функціональність простору, що відповідає сучасним вимогам навчального середовища. Гарантійні зобов'язання підрядника на виконані роботи — не менше 10 років — забезпечать довгострокову експлуатаційну надійність. Очікувана ціна закупівлі складає 6 144 831,36 грн з ПДВ, сформована на основі детального аналізу кошторисної документації, розробленої відповідно до чинних нормативних актів (зокрема, базисних цін АВК-5 та наказу Міністерства регіонального розвитку України №281 від 20.10.2016). Враховано середній розряд складності робіт, специфіку об'єкта та умови виконання робіт у функціонуючій будівлі. Ціна забезпечує достатні кошти для якісного і своєчасного виконання повного комплексу робіт з капітального ремонту з дотриманням всіх технічних, екологічних та безпекових вимог. Визначення вартості базується на офіційних бюджетних нормах та цінах, що виключає ризики необґрунтованого завищення вартості.

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Технічне завдання

на виконання робіт: «Капітальний ремонт приміщень центральної бібліотеки Київського столичного університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Левка Лук'яненка, 13Б»

№ п/п	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1.	Назва та місцезнаходження об'єкта:	- «Капітальний ремонт приміщень центральної бібліотеки Київського столичного університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Левка Лук'яненка 13Б»; - вулиця Левка Лук'яненка, 13Б, Оболонський район, місто Київ
2.	Вид будівництва:	- Капітальний ремонт
3.	Дані про Замовника:	- Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, код ЄДРПОУ 45307965, місцезнаходження юридичної особи: 04053, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2
4.	Дані про Підрядника:	- Визначається за результатами Закупівлі
5.	Джерело фінансування:	Назва джерела: Місцевий бюджет Опис джерела фінансування: бюджет розвитку
6.	Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації:	- Клас наслідків (відповідальності) – СС1
7.	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів:	- Одна черга
8.	Вихідні дані про особливі умови будівництва:	- Виконання Робіт у будівлі, що експлуатується без зупинення експлуатації будівлі за основним призначенням на період виконання Робіт
9.	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати Замовник:	- Дизайн-проект інтер'єру читальної зали та вестибюлю бібліотеки Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

10.	Вимоги до виконання робіт:	- Роботи мають бути виконані в повному об'ємі відповідно до технічного завдання та умов Договору, що визначає зміст Робіт, їх характеристику і інші вимоги, що пред'являються до них, відповідно до діючих будівельних норм, стандартів і правил.
11.	Загальні положення:	<u>Обсяги Робіт та вимоги встановлені відповідно:</u> Дефектних актів: - Дефектний акт №02-01-01. «Загальнобудівельні роботи»; - Дефектний акт №02-01-02. «Стелажі, Рецепшен»; - Дефектний акт №02-01-03. «Електромонтажні роботи»; - Дефектний акт №02-01-04. «Системи протипожежного захисту»; - Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05. «Перелік обладнання для електромонтажних робіт»
12.	Особливі вимоги Замовника:	- Обсяг Робіт і строки виконання можуть бути скориговані залежно від реального фінансування і потреби Замовника; - Все листування, пересилання документів, повідомлень, заяв і претензій, повинно спрямовуватися Сторонами, відповідно до термінів і порядком, встановленими чинним законодавством; - Усі зміни до проектної документації вважаються дійсними, якщо вони оформляються письмово по взаємній згоді сторін, узгоджені і підписані Замовником, відповідно до термінів і порядком, встановлених чинним законодавством
13.	Вимоги до технічних і якісних характеристик:	- Технічні, якісні характеристики за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/ зареєстрованим чинним нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам, технічним умовам тощо); - Всі матеріали, які будуть використанні при виконанні Робіт повинні відповідати встановленим/ зареєстрованим чинним нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам, технічним умовам тощо) та мати сертифікати якості (сертифікати відповідності тощо)
14.	Гарантії якості:	- Підрядник надає гарантії якості на виконані роботи терміном від «10» років; - Підрядник при виконанні робіт гарантує використовувати системи, засоби, а також вироби та продукцію, яка має сертифікат відповідності згідно з чинним законодавством у разі, якщо вони підлягають обов'язковій сертифікації; - Підрядник повинен гарантувати усунення дефектів і недоліків (в т.ч. прихованих, які неможливо було виявити при прийманні Робіт), впродовж усього гарантійного періоду; - Усунення дефектів і недоліків підрядник (виробник) здійснює власними силами і засобами, без стягування додаткової плати.

15.	Вимоги до терміну надання гарантій якості:	- Гарантія якості повинна поширюватися на усі матеріали і комплектуючі не менше термінів, встановлених заводом-виробником; - В складі тендерної пропозиції надати лист-гарантію на дотримання гарантійних зобов'язань, з зазначенням гарантійних термінів.
16.	Вимоги до електротехнічних робіт:	- Завершальним етапом монтажних Робіт є комісійно оформлений акт з додатками (кабельний журнал, виконавча схема електромереж); - Після проведення індивідуальних випробовувань підрядна організація оформлює, відповідно вимогам, та передає Замовнику протоколи перевірки («Технічний звіт про проведення вимірювальних та випробувальних робіт електроустановок та електропристроїв на відповідність до вимог ПТЕ та ПТБ на об'єкті»); <u>До складу робочої комісії повинні бути залучені представники:</u> - особа, відповідальна за електрогосподарство від Замовника; - відповідальний виконавець Робіт від підрядної організації; - представник вимірювальної лабораторії; - представник технічного нагляду від Замовника
17.	Вимоги до безпеки робіт:	<u>Підрядник несе персональну відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці відповідно до чинного законодавства України.</u> - Підрядник гарантує, що виконані Роботи відповідатимуть вимогам охорони праці, екологічній та пожежній безпеці та захисту довкілля; - Роботи відносяться до робіт з підвищеною небезпекою і повинні виконуватися спеціально підготовленим персоналом, який має дозвіл на виконуємий вид Робіт з дотриманням правил техніки безпеки; - Підрядник повинен надати Замовнику засвідчені копії відповідних ліцензій, дозволів, декларацій на виконання Робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію об'єктів, машин та устаткування підвищеної небезпеки; - Допускати до виконання Робіт тільки персонал, який навчений і атестований по виконуваних видах Робіт відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці відповідно законодавства; - Забезпечувати безпечні умови праці для своїх працівників, та здійснювати контроль щодо дотримання ними законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці; - Звільнити місце на якому виконуються Роботи, після виконання Робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо); - Збір і складування твердих відходів при проведенні Робіт здійснюється у відповідності з інструкцією щодо поводження з відходами та з узгодженням Замовником;

		- Зберігання і використання лакофарбових матеріалів здійснюється таким чином, щоб були виключені аварійні ситуації або забруднення ґрунту і води; - <u>Підрядник на період виконання Робіт несе повну відповідальність за забезпечення ділянки Робіт засобами первинного пожежогасіння, про що у складі тендерної пропозиції надається відповідний гарантійний лист (з переліком наявних у Підрядника первинних засобів пожежогасіння в належному технічному стані);</u>
18.	Характеристика об'єкта на якому будуть виконуватись роботи:	<u>Навчальний корпус №1 Київського столичного університету імені Бориса Грінченка:</u> - Рік забудови – 2008; - Висота будівлі – 23,28 м.; - Поверховість – 6 поверхів; - Покрівля – м'яка; - Опалення, водопостачання, електропостачання – централізоване.
19.	Зобов'язання Учасника/Підрядника:	<u>Учасник зобов'язаний:</u> - На підставі наданого Замовником технічного завдання розробити кошторисну документацію та передати її для перевірки і затвердження Замовнику; - Кошторисна документація повинна бути розроблена у відповідності з кошторисною нормативною базою АВК-5 з урахуванням всіх доповнень і змін, випущених до теперішнього часу у базисному рівні цін на момент подання пропозиції; - Виконати кошторисну документацію з урахуванням наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року №281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», з метою єдиного підходу до проведення розрахунків кошторисної вартості капітального будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням коштів бюджету міста Києва, установити розмір кошторисної заробітної плати, що враховується при визначенні вартості будівництва, у розмірі 26 514 гривень 56 копійок, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах у відповідності до рішення Київської міської ради від 30 січня 2025 року №5/10472 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік»; <u>Підрядник зобов'язаний:</u> - Розпочати виконання Робіт протягом 3 (трьох) робочих днів з дати підписання Договору та виконання Замовником зобов'язань щодо надання майданчика (фронту робіт) і завершити виконання Робіт згідно затвердженого календарного плану-графіка виконання Робіт;

		- Звітувати перед Замовником за виконані Роботи на підставі Актів виконаних Робіт за формами КБ-2в і довідками про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, які надаються в паперовому (в двох примірниках) та електронному вигляді, формату IMD; - До передачі об'єкта в експлуатацію, передати Замовнику всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали та інше; - Забезпечити виконання Робіт обладнанням, інструментами, та матеріалами за власний рахунок; - Забезпечити відповідність Робіт та матеріальних ресурсів, що використовуються для виконання Робіт, державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам; - Усувати недоліки в Роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, в строки, визначені за погодженням між Замовником та Підрядником, якщо буде доведено, що такі недоліки виникли внаслідок невиконання чи неналежного виконання Підрядником своїх зобов'язань за власні кошти без додаткової оплати; - У разі невідповідності виконаних Робіт технічному завданню Замовника усунути дефекти та порушення за власний рахунок та в термін погоджений із Замовником; - Для здійснення Замовником контролю за дотриманням вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних Робіт, та їх обсягами під час виконання Робіт, в обов'язковому порядку, перед підписанням актів КБ-2в надати оформлену належним чином виконавчу документацію (підписані інженером з технічного нагляду та оформлені належним чином акти на закриття прихованих робіт та проміжного прийняття відповідальних конструкцій, фотозвіти, тощо);
--	--	---

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

по об'єкту будівництва: «Капітальний ремонт приміщень центральної бібліотеки
Київського столичного університету імені Бориса Грінченка за адресою:
місто Київ, Оболонський район, вулиця Левка Лук'яненка, 13Б»

Умови виконання робіт: Ремонт виконується в будинку, що експлуатується.

№	Найменування робіт, витрат	Одиниц я виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Дефектний акт №02-01-01. «Загальнобудівельні роботи»				
Відділ №1. Перегородки, двері, сцена				
1.	Закладення дверного проєму цеглою	м3	0,376675	
Розділ №1. Перегородки, фальшстіни				
2.	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревоволокнистими плитами	м2	38,12112	
3.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з облицовкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (під фарбування та облицювання листами із нержавіючої сталі)	м2	38,12112	
4.	Профіль для гіпсокартону Кнауф CW 100, 3м (0,60 мм) Knauf	м	111,74688	
5.	Профіль Кнауф для гіпсокартону UW 100, 3м (0,60 мм) KNAUF	м	38,48544	
6.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	3,312	
7.	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм.	м2	-3,312	
Розділ №2. Складні перегородки				
8.	Розбирання дерев'яних щитових перегородок	м2	10	
9.	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	м2	10	
10.	Складні перегородки з загартованого скла з розпашними дверми, профіль алюмінієвий під золоту мідь, в комплекті з фурнітурою)	м2	10	
11.	Монтаж закладних	т	0,045162	
12.	Труба профільна 60x60x4 мм.	т	0,04696896	
13.	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0055	
Розділ №3. Двері				
14.	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	7	
15.	Знімання дверних полотен	м2	16,54	

16.	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,7245	
17.	Посилення цегляних стін металевими балками	т	0,015148	
Двері Д-1				
18.	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	4	
19.	Двері без лиштви з коробкою прихованого монтажу під колір ДСП	м2	7,728	
20.	Дюбель шуруп	шт	32	
21.	Монтажна піна Ceresit TS 62 PRO (750 мл.)	шт	2,9	
Двері скляні Д - 2,3,4				
22.	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДО-21-13	блок	3	
23.	Двері із алюмінієвих сплавів під золоту мідь з розпашними одинарними повністю заскленими двопільними нерівнопільними полотнами без середнього імпосту з притвором та порогом, ДАО 21-13П	шт	3	
24.	Дюбель шуруп	шт	24	
25.	Монтажна піна Ceresit TS 62 PRO (750 мл.)	шт	2,4	
26.	Установлення дверних доводчиків	шт	7	
27.	Доводчик дверний ABLOY CAM DC250 BLACK BC W /O_ARM EN_1-6 ДО_120 кг. 1400MM FIRE	комплект	7	
Розділ №4. Віконні прорізи				
28.	Розбирання пластикових підвіконних дошок	м	13,98	
29.	Установлення дерев'яних підвіконних дошок з підливанням розчином	м	17,18	
30.	Дошки підвіконні з деревини, 14510х900 мм., 2670х900 мм.	м	18,039	
31.	Ставленням розкладок у стиках	м2	17,18	
32.	Профіль Т-подібний 14х2500 мм. срібло	м	36,078	
33.	Грунтування підвіконня лаком	м2	26,8	
34.	Лак для паркетних підлог (грунт лак FONDO FOW 557 5л.)	л	2,948	
35.	Покриття підвіконня лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	26,8	
36.	Лак для паркетних підлог ЕКОSTAR матовий 2к SL 5 кг.	кг	5,5744	
37.	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	34,2	
38.	Монтажна піна Ceresit TS 62 PRO (750 мл.) 100 мл. на 1см. ширини шва/п.м.=100х34,2 м.	балон	4	
39.	Забивання щілин зовнішніх цементним розчином	м	7,9	
40.	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби	м2	10,26	
41.	Грунтування відкосів	м2	10,26	
42.	Улаштування обшивки укосів піно полістирольними листами з кріпленням на клеї	м2	10,26	
43.	Грунтовка глибокого проникнення	л	2,052	
44.	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	34,4736	

45.	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro для приклеювання та захисту піно полістирольних плит	кг	61,56	
46.	Екструзійний пінополістирол PENOBORD 2500x600x50 мм.	м2	10,773	
47.	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм.	м2	10,26	
48.	Сітка штукатурна Мастерпласт	м2	10,773	
49.	Клей Ceresit CT 190 pro для мінеральної вати 25кг.	кг	61,56	
50.	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1 мм. при нанесенні за 2 рази	м2	10,26	
51.	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»], на кожний шар товщиною 0,5 мм. додавати до 2 мм.	м2	10,26	
52.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,26	
53.	Фарба Інтер'єрна Kolorit LEGENDA (Легенда) База-А 12,5 кг. біла	л	3,591	
54.	Улаштування перегородок для зонування	м2	1,152	
55.	Перегородки для зонування фетрові, площа 0,6х0,48 м2	м2	1,152	
56.	Установлення віконць (жалюзі на вікна з дерева, пофарбовані та оброблені матовим лаком індивідуального виготовлення)	шт	8	
57.	Віконниці складні на петлях дерев'яні 1,2х2,07 (2 шт.) комплект	шт	2	
58.	Віконниці складні на петлях дерев'яні 3,9х2,017 мм. (2 шт. розсувні); 1,95х2,017 мм. (2 шт.) комплект	шт	6	
Розділ №5. Подіум 4480х2000х400 см.				
59.	Виготовлення конструкцій подіуму	т	0,30144	
60.	Труба профільна 50х50х2 мм.	т	0,3134976	
61.	Лист сталевий, товщина 4 мм.	т	0,00399	
62.	Монтаж металоконструкцій подіуму	т	0,30144	
63.	Анкер діам.12 мм. (під гайку)	шт	16	
64.	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	20	
65.	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	20	
66.	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	11,6	
67.	Фанера вологостійка, товщина 21 мм. 1525х1525 мм.	м2	11,832	
68.	Саморіз по металу з подовженим свердлом 5,5х55 мм.	шт	200	
69.	Обробка фанери антисептиком	м2	11,6	
70.	Грунтовка глибокого проникнення Primer G 1л. Marei	л	2,088	
71.	Улаштування екранування підлоги листами сталевими оцинкованими товщиною 0,7-0,8 мм.	м2	13,12	
72.	Клей універсальний монтажний Lacrysil Сумаспедшая липучка	кг	3,936	
73.	Лист нержавіючий 1мм х1000х2000 мм. AISI 430	м2	13,5136	

Відділ №2. Вестибюль				
Розділ №1. Підлога				
74.	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	52	
75.	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	7,8	
76.	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	7,8	
77.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм.	м2	52	
78.	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	3,926	
79.	Грунтовка «Кнауф-Бетоконтакт»	кг	10,244	
80.	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм. Ceresit CN 69	кг	468	
81.	Улаштування покриття з ковrolіну площею покриття понад 10 м2	м2	52	
82.	Ковrolін чорний або килимова плитка	м2	1,428	
83.	Килимова плитка Balsan	м2	51,612	
84.	Улаштування МДФ плінтусів	м	25,08	
85.	Плінтус МДФ Arbiton Paint-it MP1004 білий 100x2420 мм. (комплект)	м	25,8324	
Розділ №2. Стеля				
86.	Розбирання підвісних стель з плиток «акмігран»	м2	33,12	
87.	Обробка стелі ґрунтовкою	м2	48,5	
88.	СТ-17 (10 л.) Ґрунтовка глибокого проникнення CERESIT	л	6,4656	
89.	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм.	м2	48,5	
90.	Шуманет-ЕКО, екологічна акустична вата, 1250x600x50 мм., в упак.4 шт. /3,0 м2	м2	49,955	
91.	Дюбелі монтажні «гриб»	шт	388	
92.	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	48,5	
93.	Паробар'єр Сільвер Н=90	м2	53,35	
94.	Профіль UD (3) STRONG	м.п.	43,65	
95.	Профіль CD (3) STRONG	м.п.	123,675	
96.	Подовжувач однорівневий до профілю 60/27	шт	14,55	
97.	З'єднувач «Краб»	шт	82,45	
98.	Базовий віброізолюючий стельовий підвіс Шуманет-коннект ПП	шт	65,475	
99.	Тяга підвісів	шт	33,95	
100.	Стрічка звукоізоляційна ХС 30 мм. 30 м.	м	43,65	
101.	Саморізи 3,5x9,5 мм.	шт	756,6	
102.	Дюбель-шурупи 6x40 мм.	шт	33,95	
103.	Дюбель-шурупи 6x40мм пластмасові	шт	81,48	
104.	Облицювання каркасів стель плитами акустичними	м2	48,5	
105.	Перфорована плита гіпсова звуковбирна Knauf Cleaneo Акустик 1200*1200x12,5 мм.			

		м2	50,925	
106.	Стрічка армувальна	м	48,015	
107.	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	16,975	
108.	Саморізи 3,5x25 мм.	шт	1018,5	
109.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	48,5	
110.	Фарба Інтер'єрна Kolorit LEGENDA (Легенда) База-А 12, 5 кг. кольорова	л	16,975	
Розділ №3. Стіни				
111.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	92,76	
112.	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	92,76	
113.	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1 мм. при нанесенні за 2 рази	м2	92,76	
114.	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»], на кожний шар товщиною 0,5 мм. додавати до 2 мм.	м2	92,76	
115.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	92,76	
116.	Фарба Інтер'єрна Kolorit LEGENDA (Легенда) База-А 12,5 кг. Біла	л	32,466	
Відділ №3. Вхідна зона 1				
Розділ №1. Підлога				
117.	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	22,1	
118.	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	3,315	
119.	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм. по бетонній основі площею до 20 м2	м2	3,315	
120.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм.	м2	22,1	
121.	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	1,66855	
122.	Грунтовка «Кнауф-Бетоконтакт»	кг	4,3537	
123.	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм. Ceresit CN 69	кг	198,9	
124.	Улаштування покриття з ковrolіна площею покриття понад 10 м2	м2	22,1	
125.	Килимова плитка Balsan	м2	22,542	
126.	Улаштування МДФ плінтусів	м	6,63	
127.	Плінтус МДФ Arbiton Paint-it MP1004 білий 100x2420 мм. (комплект)	м	6,8289	
Розділ №2. Стеля				
128.	Обробка стелі ґрунтовкою	м2	22,1	
129.	СТ-17 (10 л.) Грунтовка глибокого проникнення CERESIT	л	3,1824	
130.	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм.	м2	22,1	
131.	Шуманет-ЕКО, екологічна акустична вата, 1250x600x50, в упак.4шт./3,0м2			

		м2	22,763	
132.	Дюбелі монтажні «гриб»	шт	176,8	
133.	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	22,1	
134.	Паробар'єр Сільвер Н=90	м2	24,31	
135.	Профіль UD (3) STRONG	м.п.	19,89	
136.	Профіль CD (3) STRONG	м.п.	56,355	
137.	Подовжувач однорівневий до профілю 60/27	шт	6,63	
138.	З'єднувач «Краб»	шт	37,57	
139.	Базовий віброізолювальний стельовий підвіс Шуманет-коннект ПП	шт	15,47	
140.	Тяга підвісів	шт	15,47	
141.	Стрічка звукоізоляційна ХС 30 мм. 30 м.	м	19,89	
142.	Саморізи 3,5x9,5 мм.	шт	344,76	
143.	Дюбель-шурупи 6x40 мм.	шт	15,47	
144.	Дюбель-шурупи 6x40 мм. пластмасові	шт	37,128	
145.	Облицювання каркасів стель плитами акустичними	м2	22,1	
146.	Перфорована плита гіпсова звуковбирна Knauf Cleano Акустик 1998x1188x12,5 мм.	м2	23,205	
147.	Стрічка армувальна	м	21,879	
148.	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	77,35	
149.	Саморізи 3,5x25 мм.	шт	464,1	
150.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	22,1	
151.	Фарба Інтер'єрна Kolorit LEGENDA (Легенда) База-А 12,5 кг. Кольорова	л	7,735	
Розділ №3. Стіни				
152.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	15,21	
153.	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	15,21	
154.	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	13,22	
155.	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»], на кожний шар товщиною 0,5 мм. додавати до 2 мм.	м2	13,22	
156.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,22	
157.	Фарба Інтер'єрна Kolorit LEGENDA (Легенда) База-А 12,5 кг. Біла	л	4,627	
158.	Улаштування обшивки стін композитними панелями на клеї	м2	1,99	
159.	АЛЮКОБОНД КОМПОЗИТ (колер металік)	м2	2,0497	
160.	Клей універсальний монтажний Lacrysil Сумаспешная липучка	кг	0,597	
161.	Улаштування обшивки стін МДФ плитами [12ід світлою] по металевому каркасу			

		м2	11,56	
162.	Плита AGT 1223-18 мм. Supra Mat (3029 – Glamorous Pasific (mat))	м2	11,9068	
163.	Профіль Т-подібний 14x2500 мм. срібло	м	14,45	
Відділ №4. Студентський простір				
Розділ №1. Підлога				
164.	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	117,2	
165.	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17,58	
166.	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм. по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17,58	
167.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм.	м2	117,2	
168.	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	8,8486	
169.	Грунтовка «Кнауф-Бетоконтакт»	кг	23,0884	
170.	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм. Ceresit CN 69	кг	1054,8	
171.	Улаштування покриття з ковrolіну площею покриття понад 10 м2	м2	117,2	
172.	Килимова плитка Balsan	м2	119,544	
173.	Улаштування МДФ плінтусів	м	22,49	
174.	Плінтус МДФ Arbiton Paint-it MP1004 білий 100x2420 мм. (комплект)	м	23,1647	
Розділ №2. Стеля				
175.	Обробка стелі грунтовкою	м2	117,2	
176.	СТ-17 (10 л.) Грунтовка глибокого проникнення CERESIT	л	16,8768	
177.	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	117,2	
178.	Шуманет-ЕКО, екологічна акустична вата, 1250x600x50 мм, в упак.4 шт./3,0 м2	м2	17,716	
179.	Паробар'єр Сільвер Н=90	м2	128,92	
180.	Профіль UD (3) STRONG	м.п.	105,48	
181.	Профіль CD (3) STRONG	м.п.	298,86	
182.	Подовжувач однорівневий до профілю 60/27	шт	35,16	
183.	З'єднувач «Краб»	шт	199,24	
184.	Базовий віброізолювальний стельовий підвіс Шуманет-коннект ПП	шт	82,04	
185.	Тяга підвісів	шт	82,04	
186.	Стрічка звукоізоляційна ХС 30 мм. 30 м.	м	105,48	
187.	Саморізи 3,5x9,5 мм.	шт	1828,32	
188.	Дюбель-шурупи 6x40 мм.	шт	82,04	
189.	Дюбель-шурупи 6x40 мм. пластмасові	шт	196,896	
190.	Облицювання каркасів стель плитами акустичними	м2	117,2	
191.	Перфорована плита гіпсова звуковбирна Knauf Cleaneo Акустик 1200*1200x12,5 мм.	м2	123,06	
192.	Стрічка армувальна	м	116,028	

193.	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	41,02	
194.	Саморізи 3,5x25 мм.	шт	2461,2	
195.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по перфорованим плитам акустичних	м2	117,2	
196.	Фарба Інтер'єрна Kolorit LEGENDA (Легенда) База-А 12,5 кг. Кольорова	л	41,02	
197.	СТ-17 (10 л.) Грунтовка глибокого проникнення CERESIT	л	16,8768	
Розділ №3. Стіни				
198.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	75,2	
199.	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	75,2	
200.	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1 мм. при нанесенні за 2 рази	м2	50,05	
201.	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»], на кожний шар товщиною 0,5 мм. додавати до 2 мм.	м2	50,05	
202.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	50,05	
203.	Фарба Інтер'єрна Kolorit LEGENDA (Легенда) База-А 12,5 кг. Біла	л	17,5175	
204.	Улаштування обшивки стін композитними панелями на клеї	м2	54,92	
205.	Клей універсальний монтажний Lacrysil Сумаспешдшая липучка	кг	16,476	
206.	АЛЮКОБОНД КОМПОЗИТ (колер металік)	м2	56,5676	
Відділ №5. Зона тиші				
Розділ №1. Підлога				
207.	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	13,3	
208.	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,995	
209.	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	1,995	
210.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм.	м2	13,3	
211.	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	1,00415	
212.	Грунтовка «Кнауф-Бетоконтакт»	кг	2,6201	
213.	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм. Ceresit CN 69	кг	119,7	
214.	Улаштування покриття з ковrolіна площею покриття понад 10 м2	м2	13,3	
215.	Килимова плитка Balsan	м2	13,566	
216.	Улаштування МДФ плінтусів	м	4,48	
217.	Плінтус МДФ Arbiton Paint-it MP1004 білий 100x2420 мм. (комплект)	м	4,6144	
Розділ №2. Стеля				
218.	Обробка стелі грунтовкою	м2	13,3	
219.	СТ-17 (10 л.) Грунтовка глибокого проникнення	л	1,9152	
220.	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів			

		м2	13,3	
221.	Шуманет-ЕКО, екологічна акустична вата, 1250х600х50 мм., в упак. 4шт./3,0м2	м2	13,699	
222.	Паробар'єр Сільвер Н=90	м2	14,63	
223.	Профіль UD (3) STRONG	м.п.	11,97	
224.	Профіль CD (3) STRONG	м.п.	33,915	
225.	Подовжувач однорівневий до профілю 60/27	шт	3,99	
226.	З'єднувач «Краб»	шт	22,61	
227.	Базовий віброізолювальний стельовий підвіс Шуманет-коннект ПП	шт	9,31	
228.	Тяга підвісів	шт	9,31	
229.	Стрічка звукоізоляційна ХС 30 мм. 30 м.	м	11,97	
230.	Саморізи 3,5х9,5 мм.	шт	207,48	
231.	Дюбель-шурупи 6х40 мм.	шт	9,31	
232.	Дюбель-шурупи 6х40 мм. пластмасові	шт	22,344	
233.	Облицювання каркасів стель плитами акустичними	м2	13,3	
234.	Перфорована плита гіпсова звуковбирна Knauf Cleaneo Акустик 1200*1200х12,5 мм	м2	13,965	
235.	Стрічка армувальна	м	13,167	
236.	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	4,655	
237.	Саморізи 3,5х25 мм.	шт	279,3	
238.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними 15ід світ стель по перфорованим плитам акустичних	м2	13,3	
239.	Фарба Інтер'єрна Kolorit LEGENDA (Легенда) База-А 12,5 кг. Кольорова	л	4,655	
240.	СТ-17 (10 л.) Грунтовка глибокого проникнення CERESIT	л	1,9152	
Розділ №3. Стіни				
241.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	38,02	
242.	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	38,02	
243.	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1 мм. при нанесенні за 2 рази	м2	21,19	
244.	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»], на кожний шар товщиною 0,5 мм. додавати до 2 мм.	м2	21,19	
245.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,19	
246.	Фарба Інтер'єрна Kolorit LEGENDA (Легенда) База-А 12,5 кг. Біла	л	7,4165	
247.	Улаштування покриття стін з ковроліна площею покриття понад 10 м2	м2	16,83	
248.	Ковролін Associated Weavers Obsession 74	м2	17,1666	
Відділ №6. Комп'ютерна зона				
Розділ №1. Підлога				

249.	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	51,8	
250.	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	7,77	
251.	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм. по бетонній основі площею до 20 м2	м2	7,77	
252.	Улаштування стяжок самовирівнюючих з суміші цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм.	м2	51,8	
253.	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	3,9109	
254.	Грунтовка «Кнауф-Бетоконтакт»	кг	10,2046	
255.	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм. Ceresit CN 69	кг	466,2	
256.	Улаштування покриття з ковrolіну площею покриття понад 10 м2	м2	51,8	
257.	Килимова плитка Balsan	м2	52,836	
258.	Улаштування МДФ плінтусів	м	8,88	
259.	Плінтус МДФ Arbiton Paint-it MP1004 білий 100x2420 мм. (комплект)	м	9,1464	
Розділ №2. Стеля				
260.	Обробка стелі грунтовкою	м2	51,8	
261.	СТ-17 (10 л.) Грунт.г.л./проник. CERESIT	л	7,4592	
262.	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	51,8	
263.	Шуманет-ЕКО, екологічна акустична вата, 1250x600x50 мм., в упак. 4шт./3,0м2	м2	53,354	
264.	Паробар'єр Сільвер Н=90	м2	56,98	
265.	Профіль UD (3) STRONG	м.п.	46,62	
266.	Профіль CD (3) STRONG	м.п.	132,09	
267.	Подовжувач однорівневий до профілю 60/27	шт	15,54	
268.	З'єднувач «Краб»	шт	88,06	
269.	Базовий віброізолювальний стельовий підвіс Шуманет-коннект ПП	шт	36,26	
270.	Тяга підвісів	шт	36,26	
271.	Стрічка звукоізоляційна ХС 30 мм. 30 м.	м	46,62	
272.	Саморізи 3,5x9,5 мм.	шт	808,08	
273.	Дюбель-шурупи 6x40 мм.	шт	36,26	
274.	Дюбель-шурупи 6x40 мм. пластмасові	шт	87,024	
275.	Облицювання каркасів стель плитами акустичними	м2	51,8	
276.	Перфорована плита гіпсова звуковбирна Knauf Cleaneo Акустик 1200*1200x12,5 мм.	м2	54,39	
277.	Стрічка армувальна	м	51,282	
278.	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	18,13	
279.	Саморізи 3,5x25 мм.	шт	1087,8	
280.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по перфорованим плитам акустичних	м2	51,8	
281.	Фарба Інтер'єрна Kolorit LEGENDA (Легенда) База-А 12,5 кг. Кольорова			

		л	18,13	
282.	СТ-17 (10 л) Грунтовка глибокого проникнення CERESIT	л	7,4592	
Розділ №3. Стіни				
283	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	12,6	
284.	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	12,6	
285.	Оббивання стін сталлю оцинкованою	м2	26	
286.	Клей універсальний монтажний Lacrysil Сумаспешдшая липучка	кг	7,8	
287.	Лист нержавіючий 1мм х1000х2000 мм AISI 430	м2	26,78	
288.	Улаштування обшивки стін МДФ плитами [фальш стіни] по металевому каркасу	м2	35,5	
289.	Плита AGT 1223-18 мм. Supra Mat (3029 – Glamorous Pasific (мат))	м2	36,565	
290.	Профіль Т-подібний 14х2500 мм. срібло	м	44,375	
Відділ №7. Вхідна зона 2				
Розділ №1. Підлога				
291.	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	15,6	
292.	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,0808	
293.	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм. по бетонній основі площею до 20 м2	м2	8	
294.	Улаштування стяжок самовирівнюючих з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм.	м2	19,1	
295.	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	1,44205	
296.	Грунтовка «Кнауф-Бетоконтакт»	кг	3,7627	
297.	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм. Ceresit CN 69	кг	171,9	
298.	Улаштування покриття з ковrolіну площею покриття понад 10 м2	м2	19,1	
299.	Ковrolін чорний або килимова плитка	м2	1,428	
300.	Килимова плитка Balsan	м2	18,054	
301.	Улаштування МДФ плінтусів	м	6,45	
302.	Плнтус МДФ Arbiton Paint-it MP1004 білий 100х2420 мм (комплект)	м	6,6435	
Розділ №2. Стеля				
303.	Обробка стелі грунтовкою	м2	15,6	
304.	СТ-17 (10 л.) Грунтовка глибокого проникнення CERESIT	л	2,2464	
305.	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	15,6	
306.	Шуманет-ЕКО, екологічна акустична вата, 1250х600х50 мм., в упак. 4шт./3,0м2	м2	16,068	
307.	Паробар'єр Сільвер Н=90	м2	17,16	
308.	Профіль UD (3) STRONG	м.п.	14,04	
309.	Профіль CD (3) STRONG	м.п.	39,78	
310.	Подовжувач однорівневий до профілю 60/27	шт	4,68	

311.	З'єднувач «Краб»	шт	26,52	
312.	Підвіс	шт	10,92	
313.	Тяга підвісів	шт	10,92	
314.	Стрічка звукоізоляційна ХС 30 мм. 30 м.	м	14,04	
315.	Саморізи 3,5x9,5 мм.	шт	243,36	
316.	Дюбель-шурупи 6x40 мм.	шт	10,92	
317.	Дюбель-шурупи 6x40 мм. пластмасові	шт	26,208	
318.	Облицювання каркасів стель плитами акустичними	м2	15,6	
319.	Перфорована плита гіпсова звуковбирна Knauf Cleano Акустик 1200*1200x12,5 мм.	м2	16,38	
320.	Стрічка армувальна	м	15,444	
321.	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	5,46	
322.	Саморізи 3,5x25 мм.	шт	327,6	
323.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними 18ід світ стель по перфорованим плитам акустичних	м2	15,6	
324.	Фарба Інтер'єрна Kolorit LEGENDA (Легенда) База-А 12,5 кг. Кольорова	л	5,46	
325.	СТ-17 (10 л.) Грунтовка глибокого проникнення CERESIT	л	2,2464	
Розділ №3. Стіни				
326.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	14,9	
327.	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	14,9	
328.	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1 мм. при нанесенні за 2 рази	м2	11,59	
329.	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»], на кожний шар товщиною 0,5 мм. додавати до 2 мм	м2	11,59	
330.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,59	
331.	Фарба інтер'єрна Kolorit LEGENDA (Легенда) База-А 12,5 кг. Біла	л	4,0565	
332.	Улаштування обшивки стін композитними панелями на клеї	м2	3,31	
333.	Клей універсальний монтажний Lacrysil Сумаспешдшая липучка	кг	0,993	
334.	АЛЮКОБОНД КОМПОЗИТ (колер металік)	м2	3,4093	
335.	Улаштування обшивки стін МДФ плитами [фальш стіни] по металевому каркасу	м2	10,8	
336.	Плита AGT 1223-18 мм. Supra Mat (3029 – Glamorous Pasific (мат))	м2	11,124	
337.	Профіль Т-подібний 14x2500 мм. срібло	м	13,5	
Відділ №8. Інші роботи				
338.	Встановлення літер	шт	300	
339.	Літера з чорного акрилу	шт	300	
340.	Sika Max Task 300 мл. Прозорий...	шт	20	

341.	Установлення текстильного лайтбокса для портрета (1440x2300 м2)	шт	1	
342.	Лайтбокс 1,444*2,3 з 19ід світкою, 6500 грн/1 м2	шт	1	
343.	Картина «Портрет» Друк на холсті	шт	1	
344.	Встановлення табличок	шт	811	
345.	Табличка вказівна зі шрифтом Брайля 150x150 мм.	шт	10	
346.	Табличка мнемосхема бібліотеки зі шрифтом Брайля 450x400 мм	шт	1	
347.	Тактильний індикатор «Конус» самоклеючий Д=25 мм. (тактильна плитка попереджуюча)	шт	500	
348.	Тактильний індикатор «Смужка» самоклеючий 280*35 мм. (тактильна плитка направляюча)	шт	300	
349.	Навантаження сміття вручну	т	13,3	
350.	Перевезення сміття до 30 км без вартості навантаження	т	13,3	
Дефектний акт №02-01-02. «Стелажі, рецепшен»				
Стелажі				
1.	Улаштування стелажів п'ятиярусних без обстругування елементів	м2	26,57	
2.	Стелаж розміром 600*690*2900мм закритого типу	шт	15	
3.	Стелаж розміром 400*800*2900мм відкритого типу	шт	58	
4.	Рецепшен	шт	1	
Гойдалка – 3 шт.				
5.	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм.	т	3	
6.	Установлення анкерів	кг	3	
7.	Стаціонарне кріплення для підвісної гойдалки	шт	3	
8.	Монтаж гойдалок	т	0,09	
9.	Підвіс тросовий	шт	6	
10.	Крісло-кокон підвісне Garden з техноротангу до 120 кг.	шт	3	
Дефектний акт №02-01-03. «Електромонтажні роботи»				
Демонтажні роботи				
1.	Демонтаж вимикачів	шт	14	
2.	Демонтаж розеток	шт	18	
3.	Демонтаж інтернет-розеток	шт	31	
4.	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	36	
5.	Демонтаж кабелю	м	699	
6.	(Демонтаж) Установка кондиціонерів доводчиків ежекційних	шт	2	
7.	(Демонтаж) Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (проектор)	шт	1	
8.	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	м	105	
Монтажні роботи				
9.	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг. У готовій ніші або на стіні	шт	1	

10.	Щиток розподільчий ETI ECG56 (48+8 мод.) 1101028	шт	1	
11.	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
12.	Автоматичний вимикач Schneider Electric iK60 1P 16 A C A9K24116	шт	10	
13.	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	5	
14.	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 63/3/C 3P 63 A 4,5 кА 11229	шт	2	
15.	Диференційний автомат Schneider Electric Acti9 DPN N VIGI 6кА 40А C30MA A9D31640	шт	3	
16.	Монтаж труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	107	
17.	Металорукав HOROZ ELECTRIC 16 мм. 50 м. з протяжкою	м	108,07	
18.	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	762	
19.	Труба гофрована ДКС ПВХ гнучка посилена з протяжкою 16 мм. сірий	м	769,62	
20.	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	869	
21.	Трижильний кабель перерізом 3х1,5 мм ² ВВГнгд	м	515	
22.	Трижильний кабель перерізом 3х2,5 мм ² ВВГнгд	м	381,21	
23.	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	
24.	Вимикач одноклавішний Lezard Rain без підсвітки 10 А 220В білий	шт	1	
25.	Вимикач прохідний одноклавішний Lezard Rain з 20ід світкою 250В білий 703-0288-114	шт	2	
26.	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	8	
27.	Вимикач двоклавішний Lezard Rain без підсвітки 10 А 250В білий 703-0288-101	шт	2	
28.	Вимикач прохідний двоклавішний Lezard Rain з 20ід світкою 10 А 220В білий 703-0288-106	шт	6	
29.	Шафа ввідна до комутаторів	шт	1	
30.	Шафа комутаційна 9U, Eserver 600x350x503 (Ш*Г*В), скло, чорна –	шт	1	
31.	Комутатор Ruckus ICX7150	шт	2	
32.	Комутатор Ruckus ICX7150 (ICX7150-24-4X1G)	шт	1	
33.	Комутатор Ruckus ICX7150 (ICX7150-48-4X1G)	шт	1	
34.	Патч-панель 24 порта, установлювана на пультах і панелях	шт	3	
35.	Патч-панель 24 порта, без модулів, 19'', Panduit NetKey	шт	3	
36.	Монтаж модуля	шт	59	
37.	Модуль Mini-Com RJ45 UTP кат5е білий Panduit (CJ5E88TGAW)	шт	59	
38.	Монтаж лючків для штепсельних коробок	шт	19	

39.	Розеточний люк OBO Bertermann (7405037) GES9 на 8 постів 45х45 242х242 мм. h=55 мм. (додатково 2х MT45V)	шт	19	
40.	Монтажна коробка OBO Bertermann (7400349) UDS4 для наливних підлог люків GES4 h=65...90 мм.	шт	19	
41.	Супорт для підлогової коробки OBO Bertermann (7408727) UT4 під установку 4х modul45 L = 208 мм. для підлогової коробки	шт	38	
42.	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	161	
43.	Механізм розетки Legrand Mosaic 2P+E (герм. Стандарт) 2 модульна	шт	57	
44.	Розетка Schneider Electric EPH2900121 Asfora Schuko пластик без рамки /с заземлением 220 В білий (11485990)	шт	46	
45.	Рамка 2 поста Schneider Electric EPH5800221 Asfora пластик білий (10494115)	шт	23	
46.	Розетка RJ45 UTP кат 5E білий Asfora Schneider EPH4370121	шт	20	
47.	Розетка комп'ютерна подвійна RJ45 cat5e біла Asfora Schneider Electric EPH4400121	шт	1	
48.	Комп'ютерна розетка RJ45 1 модуль Біла 76551 Legrand Mosaic	шт	37	
49.	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	600	
50.	Труба гофрована ДКС ПНТ гнучка посилена з протяжкою D 16 мм.	м	606	
51.	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	600	
52.	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	1230	
53.	Ethernet кабель UTP, кат. 5e, LSZH, синій, Panduit NetKey	м	1866,6	
54.	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом «вхід», «вихід», «в'їзд», «під'їзд» і т.п.	шт	2	
55.	Світильник аварійний IEK ДПА 5031-3 5 Вт 60 LED білий	шт	2	
56.	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирях, кількість ламп 1 шт.	шт	62	
57.	Лінійний світильник SVETLINI 1000х55х75 мм. (Серія VL Код:11179)	шт	62	
58.	Конструкція із профільної сталі для кріплення трека для прожектора, маса до 1 кг.	Шт	4	
59.	Трек для прожектора Nowodvorski PROFILE RECESSED TRACK 1м 9013	м	4	
60.	Прожектор, що встановлюється окремо, з лампою потужністю 1000 Вт	шт	4	
61.	Прожектор ламповий для сцени, потужність 1000 Вт, лампа 230V 1000W, довжина кабеля 80	шт	4	
62.	Монтаж трекового світильника	шт	12	
63.	Трековий світильник Ideal Lux Quick 28W Cri90 30 ° 3000K Black (222660)	шт	12	

64.	Конструкція із профільної сталі для кріплення трека для світильника, маса до 1 кг.	Шт	14	
65.	Трек для світильників	м	14	
66.	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т.	шт	2	
67.	Кріплення для проектора	шт	2	
68.	Монтаж екрана біло-матового моторизованого	шт	2	
69.	Натягання екрана	м2	18,304	
70.	Навішування моторизованих полотнищ (комп'ютерна зала)	м2	46,2	
71.	Акустична тканина Trevira CS (в комплекті з підшторником)	м2	46,2	
72.	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т.	шт	1	
73.	Блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	
Дефектний акт №02-01-04. «Системи протипожежного захисту»				
Система пожежної сигналізації				
1.	Демонтаж. Сповісник димовий, тепловий, ручний, виносний пристрій	шт	14	
2.	Сповісник димовий, тепловий, ручний, виносний пристрій	шт	14	
3.	Коробка розподільча КВР-1-30 (Веллез)	шт	16	
4.	Коробка КВР 1-30	шт	16	
5.	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	125	
6.	Кабель ЖУ-(St) 1х2х0,8 мм	м	125	
Система оповіщення про пожежу				
7.	Демонтаж. Оповісник світловий	шт	4	
8.	Оповісник 15АС 100ПН	шт	4	
9.	Коробка розподільча КВР-1-30 (Веллез)	шт	4	
10.	Коробка КВР 1-30	шт	4	
11.	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом «вхід», «вихід», «в'їзд», «під'їзд» і т.п.	шт	2	
12.	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	120	
13.	Кабель вогнетривкий	м	120	
Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05. «Перелік обладнання для електромонтажних робіт»				
1.	Проектор Epson EB-FH52 (V11H978040); (маса=0,0009)	шт	2	
2.	Екран світлодіодний (маса=0,05)	шт	2	
3.	Сенсорний дисплей (маса=0,008)	шт	1	
4.	Сповісник пожежний димовий ИПДА; (маса=0,0004)	шт	14	
5.	Оповісник 15 АС100 ПП; (маса=0,064)	комплект	4	
6.	Оповісник світловий акумуляторний «Вихід»; (маса=0,0004)	шт	2	

***Усі торгові марки, зазначені в дефектних актах, дозволяється замінити на аналоги не гіршої якості.**

